

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

STANDARD WYKOŃCZENIA LOKALI

- na ścianach wewnętrznych tynki gipsowe maszynowe
- podłoża pod posadzki w mieszkaniach - wylewki anhydrytowe,
- w pomieszczeniu gospodarczym, garażu oraz spiżarni pod schodami wylewki betonowe, bez warstw podłogowych
- instalacja elektryczna rozprowadzona po mieszkaniu pod tynkiem
- włączniki światła oraz gniazda (bez gniazd internetowych i TV)
- instalacja 400V doprowadzona do kuchni
- instalacja wodno-kanalizacyjna bez białego montażu i jego składowych
- instalacja centralnego ogrzewania
- indywidualne opomiarowanie każdego mieszkania (prąd, woda)
- zabudowa sufitów poddasza płytą GK bez gipsowania łączeń i wkrętów.
- glify wewnątrz światła otworów drzwiowych nie otynkowane
- Schody wewnętrzne żelbetowe bez wykończenia
- Poddasze ocieplone wełną mineralną ISOVER profit-mata 200+100mm